Spielflächen / Freiflächenplanung GGS Müllenbach

M 1 : 100

Parcour "Fußballgolf"
Hindernisse und Schikanen mit
Brunnen und Schachtringen dauerhaft
ausgebaut und eingelassen in Boden und
Modellierung begleitend.
"Fairway" = Rollfläche mit Schotterrasen
Start Platte 40x40cm

Bienenwiese " Biotop"
Blumenwiese darf nicht bespielt werden.
Kennzeichnung und Markierung mit
roten Pfählen Höhe ca.60cm.
Spielregel für Fußballgolf " Hier ist Spiel aus"
Eventuell mit niedrigem Zaun Höhe ca.60cm
schützen.
Wegekreuz zu Beobachtung der Insekten.
In der mitte Insekten-Hotel

Abschlag 2
Loch 1
10,00
Schikane "Berg"
ca.+1,2m
Loch 2
Schikane Findlinge
Abschlag 3
Insektenhotel
3,00
Schikane "Stangenwald"
19,00
Schikane Röhre
Länge 4m D.ca.0,7m
3,00
12,00
4,50
"Rough"
Wiese nicht
gemäht
Loch 3
Abschlag 1

Freiluftklasse "Arena"
2 Sitzebenen. Sitzhöhe ca.
38cm. Formgebung mit Beton-Palisaden
mit Kehle.
Sitzflächen gepflastert. Betonpflaster 10x10xm
Gelände an die Sitzstufen anmodelliert und
geböscht

Wasserspielplatz Höhengestuft mit
Podest, Sammelbecken, Matschtisch
und Sperrrinnen.
Anschluss Pumpe mit Gardena-Kupplung
Leerrohr zum Gebäude.
Bodenbereich Sand Dicke 40cm.
Trennung zum Rasen mit Pflasterbord
schräg. Breite ca.50cmm

Podest mit
Gardena Kupplnung
Wasserrutsche
Rinne mit
Kellyverschluss
Rinne gerade 2,5m
10,20
Matschtisch
5,43
Sand + Matsch

"Fühlpfad" Weg begleitend
9x1,2m. Aufkantung zum Weg
ca.2cm - barrierefrei.
4 Beete mit unterschiedlicher Füllung
z.B. Kies, Schotter,Fichtennadel o.ä.
Einfassung und Beeteinteilung
dauerhaft aus Kantenstein 100/25/8
Füllhöhe ca.15cm. Boden Drainkies mit
Filtervlies Dicke ca.15cm.

Schützenstraße
1,35
1,35
1,45
Drängelgitter
herausnehmbar

Zuwegung dauerhaft belastbar
mit Rasenwaben befestigt.
Füllung Lava,Oberbodenfüllung mit
Einsaat.

Toranlage abschließbar
Lichte Weite 2,0m

3,80
2,50
4,95
4,00
R 7,18
Pergola mit Kletterpflanzen auf
Begrünung "B. Kiw."

"Soccer-Käfig" Fußballarena mit
hohem Zaun. Kleintore.
Durchmesser ca.6,4m.
Stellfläche gepflastert. Innenboden
Kunstrasen oder Kunststoffbelag.

1,26
Grauwacke Zyklopensteine

Erweiterung Raum 1.26
Mehrzweckraum 1 OGS / Raum 1.28
Mehrzweckraum 2 OGS / Raum 1.26
RUHERAUM
RAUM 1.24
LEHRER-
ZIMMER
RAUM 1.23
FLUR
RAUM 1.22
ABST.-R
RAUM 1.25
GRUPPENRAUM
RAUM 1.27
Unterrichtsraum 3 / Raum 1.16
TRH 3
RAUM 1.15
GARDEROBE
RAUM 1.17
GRUPPENRAUM 1 OGS
RAUM 1.21
Differenzierungsraum für U3 / Raum 1.16a
BESPRECHUNG OGS / GGS
RAUM 1.18
RAUM 1.14

Vorhandene Sandspielfläche mit
Geräteausstattung

Balancierbalken
Höhe ohne Fallschutz

Tischtennisplatte
versetzt
Darunter Plattenbelag

Sandspiel-
fläche

Vorhandene Spielhäuser
erhalten

Sinnesspiel Stationen nach Kückelhaus.
Ausstattung nach Budget.
Aufstellung zwischen den Bäumen.
Dauerhafte Bodenfläche mit Rasenwaben.
Lava/Bodenfüllung